


		Audit technique – Poste de relèvement																	
		Poste de relèvement		De la Perche (Chabrignac)															
		Date visite		12 février 2020															
		Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET															
		En présence de		CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)															
Caractéristiques principales du poste																			
Capacité du poste	Pas de données - Indications sur plaque pompes KSB : Débit 0,3 à 12,9l/s – HMT : 24m-10m			Mise en route	Non précisé														
  																			
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS : <table border="1" data-bbox="619 840 1465 967"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Commune</th> <th>GPS</th> <th>Lambert 93 X</th> <th>Lambert 93 Y</th> <th>Lambert II étendue X</th> <th>Lambert II étendue Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Perche</td> <td>Chabrignac</td> <td>45°18'27" N 1°20'31" E</td> <td>570073</td> <td>6468934</td> <td>521984</td> <td>2034606</td> </tr> </tbody> </table>				Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Perche	Chabrignac	45°18'27" N 1°20'31" E	570073	6468934	521984	2034606
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y												
	PR de la Perche	Chabrignac	45°18'27" N 1°20'31" E	570073	6468934	521984	2034606												
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.																	
Zone inondable	Non																		
Présence d'un bâtiment	Non																		
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.																	
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox																	
	Pompage	1+1 - Marque : KSB																	
	Variation de fréquence	Non																	
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).																	
	Ballon anti béliet	Sans objet																	
	Mesure de débit	Sans objet																	
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																	
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot aluminium fermé à clé par un cadenas.																	
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																	
	Traitement H2S	Sans objet																	
	Isolement du poste	Sans objet																	
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé																	
Equipement du trop plein	Sans objet																		
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui																	
	Automatisme	Oui																	
	Télésurveillance	Non																	
	Groupe électrogène	Non																	
Sécurité	Clôture / Portail	Oui																	
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute																	
	Accès équipements	Sans difficulté																	
	Eau potable	Oui et compteur d'eau																	
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent																	
	Equipements	Bon état apparent																	
	Serrurerie	Bon état apparent																	
Contrôles réglementaires																			
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure																	
Installations électriques	Ne sait pas																		
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet																		
Exploitation																			
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois																	
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique																	
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.																	



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la Perche (Chabrignac)

Date visite

12 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)

Schéma électrique

Oui dans armoire électrique

Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR de la Perche est en bon état apparent.

L'inventaire des équipements « assainissement » transmis est à compléter en totalité pour coller à la réalité du terrain. Il conviendrait donc de rajouter dans l'inventaire :

- La marque des pompes : KSB
- Le panier dégrilleur en inox,
- Le nombre de poires (1),
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Les trappes en polyester,
- Le barres de guidage (2),
- Le trop-plein au fossé,
- Le barreaudage anti-chute,
- L'automate,
- L'absence de télégestion



PR de la Perche : route d'accès, clôture et portail, barres anti-chute et capotage en polyester du PR et de la chambre de vannes



PR de la Perche : panier dégrilleur, barres de guidage (1/pompe) et chaines de relevage, poires de niveau (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la Perche (Chabrignac)

Date visite

12 février 2020

Contrôle établi par


BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de la Perche : chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2) – Trop-plein



PR de la Perche : coffret EDF, armoire électrique et cahier de relève



PR de la Perche : automate EATON Easy 400-POW



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la Perche (Chabrignac)

Date visite

12 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de la Perche : plaque pompe KSB et compteur eau potable