

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	Du Clou (Donzenac)														
	Date visite	10 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	18 m ³ /h (9,5 m ³ /h et 8,5 m ³ /h)	Mise en route Non précisé														
	  															
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage en bordure de la rivière Le Maumont et d'un chemin carrossable en tout temps.</p> <p><u>Coordonnées GPS :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Clou</td><td>Donzenac</td><td>45°13'33" N 1°31'54" E</td><td>584769</td><td>6459572</td><td>536772</td><td>2025357</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Clou	Donzenac	45°13'33" N 1°31'54" E	584769	6459572	536772	2025357
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y										
PR du Clou	Donzenac	45°13'33" N 1°31'54" E	584769	6459572	536772	2025357										
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé par une chaîne et un cadenas.															
Zone inondable	Oui															
Présence d'un bâtiment	Non															
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage en acier sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox														
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).														
	Ballon anti bâlier	Oui														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes (2)														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (32m à clé par un cadenas).														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
	Traitement H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au ruisseau le Maumont														
	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Non														
Sécurité	Télésurveillance	Non														
	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Oui														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute														
Etat général	Accès équipements	Sans difficulté														
	Eau potable	Non														
	Génie Civil	Etat apparent moyen														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage														
Installations électriques	Ne sait pas															
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet															
Exploitation																
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois														
	Cahier de relevé site	Non														
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.														

Audit technique – Poste de relèvement		
	Poste de relèvement	Du Clou (Donzenac)
Date visite		10 février 2020
Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET
En présence de		CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR du Clou est dans un état apparent moyen.
L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne l'absence du ballon anti-bélier dans l'inventaire. Il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le nombre de poire de niveau (2).



PR du Clou : Route d'accès - Clôture et portail cadenassé




PR du Clou : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Clou (Donzenac)
Date visite	10 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR du Clou : plaque en acier chambre à vannes et ballon anti-bélier



PR du Clou : armoire électrique (schéma électrique et document fournisseur pompes) et trop-plein