

|  | Audit technique – Poste de relèvement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|------------|------------|--------|---------|--------|---------|
| | Poste de relèvement | Du Stade (Commune de Dampniat) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Date visite | 9 Mars 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques principales du poste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité du poste | 15,2 m ³ /h (8,1 m ³ /h et 7,1 m ³ /h) | Mise en route 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situation | Localisation Poste de relevage situé rue du Stade, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Stade</td><td>Dampniat</td><td>45°09'54 N</td><td>1°37'55" E</td><td>592521</td><td>6452675</td><td>544588</td><td>2018519</td></tr> </tbody> </table> | Désignation | Commune | GPS | | Lambert 93 X | Lambert 93 Y | Lambert II étendue X | Lambert II étendue Y | PR du Stade | Dampniat | 45°09'54 N | 1°37'55" E | 592521 | 6452675 | 544588 | 2018519 |
| Désignation | Commune | GPS | | Lambert 93 X | Lambert 93 Y | Lambert II étendue X | Lambert II étendue Y | | | | | | | | | | | |
| PR du Stade | Dampniat | 45°09'54 N | 1°37'55" E | 592521 | 6452675 | 544588 | 2018519 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technique | Nature de la cuve | En béton avec plaques en polyester sur la cuve de relevage et la chambre à vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dégrillage | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pompage | 1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variation de fréquence | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesure de niveau | Poires de niveau (3). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballon anti bâlier | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesure de débit | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temps fonctionnement | Horo-compteur sur chacune des pompes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chambre à vannes | Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre à vannes fermées par une plaque en polyester cadenassée | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Désodorisation /ventilation | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traitemen H2S | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Isolement du poste | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Présence d'un trop plein | Oui et rejet au fossé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equipement du trop plein | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de commandes | Armoire électrique | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Automatisme | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Télésurveillance | Oui, SOFREL S50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Groupe électrogène | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sécurité | Clôture / Portail | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Accès aux ouvrages | Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Accès équipements | Sans difficulté | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eau potable | Oui avec compteur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etat général | Génie Civil | Bon état apparent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equipements | Bon état apparent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serrurerie | Bon état apparent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôles réglementaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyens de levage | Sans objet | Rail de guidage et pied de potence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations électriques | Ne sait pas | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Audit technique – Poste de relèvement | |
| | Poste de relèvement | Du Stade (Commune de Dampniat) |
| | Date visite | 9 Mars 2020 |
| | Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| | En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |
| Dispositif d'auto-surveillance | Sans objet | |
| Exploitation | | |
| Suivi du poste Documentation | Fréquence passage | 1 fois par mois |
| | Cahier de relevé site | Oui dans l'armoire électrique |
| | Fréquence de curage | Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre. |
| | Schéma électrique | Non |
| Entretien ouvrage | Espace vert | Sans objet |
| | Locaux d'exploitation | Sans objet |
| | Equipement | Conforme aux attentes |
| Conclusions | | |
| <p>Créé en 2003, le PR du Stade est en bon état apparent, <i>mais aurait besoin d'un nettoyage notamment pour la chambre à vannes.</i> Le PR du Stade récupère les EU de tout le bourg de Dampniat et relève les EU vers la PR de Lafarge.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires de niveau (3), - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre à vannes, - L'échelle interne au PR, - Le pied de potence, - L'absence de barreaudage anti-chute. | | |



PR du Stade : route d'accès au PR sans clôture ni portail




PR du Stade : plaques en polyester sur le PR et la chambre à vannes fermées par un cadenas, pied de potence et compteur AEP

| Audit technique – Poste de relèvement | |
|---------------------------------------|---|
| Poste de relèvement | Du Stade (Commune de Dampniat) |
| Date visite | 9 Mars 2020 |
| Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |



PR du Stade : échelle d'accès aux pompes, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2), poires de niveau (3)



PR du Stade : chambre à vannes (**à nettoyer**) avec vannes (2) et clapets (2)



PR du Stade : trop-plein et rejet au fossé

Audit technique – Poste de relèvement

| Poste de relèvement | Du Stade (Commune de Dampniat) |
|---------------------|---|
| Date visite | 9 Mars 2020 |
| Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |



PR du Stade : armoire électrique de commande et horo-compteur des pompes



PR du Stade : télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, cahier de relève et document pompe Xylem